

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	POSADZKA				
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	$5.73 \times 8.69 + [0.12 \times 2.25] \times 3 + 0.99 \times 0.10 + 0.22 \times 0.90$	m ²	50.901	
				RAZEM	50.901
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	50.901	m ²	50.901	
				RAZEM	50.901
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1	202 1130-02	gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow: ponad 8 m ²	m ²	50.901	
				RAZEM	50.901
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1	202 1130-03	- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²	50.901	
				RAZEM	50.901
5	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	02 1105-03	50.901	m ²	50.901	
				RAZEM	50.901
6	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1	0506-47	$50.901 + 0.10 \times [8.69 \times 2 + 5.73 \times 2 + 0.25 \times 2] - 0.89$	m ²	52.945	
				RAZEM	52.945
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	52.945	m ²	52.945	
				RAZEM	52.945

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	POSADZKA				
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	$5.77*8.79+[0.12*2.25]*3+0.99*0.10+0.22*0.90$	m ²	51.825	
				RAZEM	51.825
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	51.825	m ²	51.825	
				RAZEM	51.825
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 rnm wykonywane w pomieszczeniach o pow: ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02	51.825	m ²	51.825	
				RAZEM	51.825
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1	202 1130-03	51.825	m ²	51.825	
				RAZEM	51.825
5	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	02 1105-03	51.825	m ²	51.825	
				RAZEM	51.825
6	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1	0506-47	$51.825+0.10*[8.79*2+5.77*2+0.25*2]-0.89$	m ²	53.897	
				RAZEM	53.897
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	53.897	m ²	53.897	
				RAZEM	53.897